



FICHA TECNICA DE LA OBRA RAMO GENERAL 33

FECHA DE REGISTRO: 24/10/2019

NUM. CONTROL:



31988

FICHA INICIADA FOLIO SEDESOL: 144269 1. OBRA 005/2019/FISMDF/0052

2. MUNICIPIO:	ALMOLOYA DE JUÁREZ
3. EJERCICIO:	2019
4. FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
5.1 LOCALIDAD DE LA OBRA:	OCOYOTEPEC (OCOYOTEPEC CENTRO)
5.2 LOCALIZACIÓN:	OCOYOTEPEC (OCOYOTEPEC CENTRO)
6. NOMBRE DE LA OBRA:	(49) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, EN OCOYOTEPEC (OCOYOTEPE CENTRO)

7. APERTURA PROGRAMÁTICA

7.1. SECTOR:	15 - AGUA Y SANEAMIENTO	7.2. PROGRAMA:	AP - AGUA POTABLE
7.3. SUBPROGRAMA:	C - REHABILITACION	7.4. INCISO:	217 - RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE
7.5. PROYECTO:	08 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	7.6. T DE CONTRIBUCIÓN:	2 - DIRECTA
7.7. CONSIDERACIÓN:	02 - EI PROYECTO DEBERÁ INCLUIR EL COSTO DEL REVESTIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ÉSTE CONSTITUYA LA REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO QUE SE AFECTÓ POR LA OBRA		

8. METAS

8.1. UNIDAD DE MEDIDA:	01 - METRO LINEAL	8.2. CANTIDAD:	2,400.00	8.3. MODIFICADAS:	
------------------------	-------------------	----------------	----------	-------------------	--

9. BENEFICIARIOS

9.1. UNIDAD DE MEDIDA:	3 - POBLADO	9.2. CANTIDAD:	1	9.3. PERSONAS:	700
10. MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	1 - CONTRATO	11. TIPO:	OBRA		
12. FECHA DE INI. PROGRAMADA:	04/11/2019	13. FECHA DE TERM. PROGRAMADA:	18/12/2019	12.1 FECHA DE INI. REAL:	
14. ESTADO DE LA FICHA:	I - INICIADA				

15. VALIDACIÓN

15.1. VALIDADA POR:	4 - COPLADEMUN	15.2. NUMERO DE ACTA:	3A. SESION ORDINARIA
15.3. FECHA DE ACTA:	17/10/2019	15.4. Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA:	NO

16. INVERSIÓN APROBADA

16.1 RECURSO DEL FONDO:	2,000,000.00	16.2 RECURSO ESTATAL:	0.00
16.3 APORTACIÓN MUNICIPAL	0.00	16.4 APORTACIÓN BENEFICIARIOS	0.00
16.5 INTERESES BANCARIOS	0.00	16.6 OTRAS FUENTES	0.00
16.7 TOTAL APROBADO	2,000,000.00		

17. OBJETIVO

GARANTIZAR QUE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE SE CONSTRUYE PERMITA ACCEDER AL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA TODA LA POBLACION EN SITUACION DE REZAGO SOCIAL.

18. DESCRIPCION

TRAZO Y NIVELACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN MATERIAL "B" SECO CEPA DE 0.0 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD. EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN MATERIAL "C" SECO CEPA DE 0.0 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD. PLANTILLA CON ARENA DE MINA DE 7 CM DE ESPESOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.A.D. RD-13.5 DE 4" POR TERMOFUSIÓN. RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO (BAILARINA) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIALES DE EXCAVACION. CAJAS.PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS (CAJA TIPO II) DE 1.00 x 0.90 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO CON CANAL DE 4" X 1.10 M, MARCO CON TAPA DE Fo. Fo. CON PESO DE 130 KG. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS TIPO COMPUERTA BRIDADA DE 4", 3" Y 2". PIEZAS ESPECIALES: STUB END DE PAD DE 4" Y 3". JUNTA DE NEOPRENO DE 2". CONTRABRIDA DE ACERO DE 3" USA. CODO DE PAD DE 2" DE Ø X 45°. CODO DE PAD DE 4" DE Ø X 45°. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE ½" DE Ø. NIPLÉ DE FO.GO. DE 0.10 M X ½" DE Ø. TEE DE PAD DE 2" DE Ø. TEE DE PAD DE 3" X 3" DE Ø. JUNTA DE NEOPRENO DE 2", 3" Y 4". TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2½" Y DE 5/8" X 3". CORTE, DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. TAPON PAD DE 2" DE Ø. PRUEBA HIDRASTATICA EN LINEA DE AGUA POTABLE.

19. JUSTIFICACION

PARA FORTALECER EL PROCESO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, ES NECESARIO PROMOVER LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HIDRAULICO QUE ATIENDAN PRIORITARIAMENTE LAS CARENCIAS SOCIALES DE LA COMUNIDAD, FOMENTANDO MEJORES CONDICIONES DE BIENESTAR DE LA POBLACION.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
Dirección General de Inversión

LIC. LUIS MAYA DORO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



M. EN H. P. HUGO ARMANDO RUBI  
GUADARRAMA  
DIR. GRAL. DE TESORERIA Y  
ADMINISTRACION



58

ARQ. CARLOS FERNANDO ELENO  
RINCON  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

