

FICHA TECNICA DE LA OBRA RAMO GENERAL 33

FECHA DE REGISTRO: 24/10/2019

NUM. CONTROL:   
31989

FICHA INICIADA FOLIO SEDESOL: 145747 1. OBRA 005/2019/FISMDF/0053

2. MUNICIPIO:	ALMOLOYA DE JUÁREZ
3. EJERCICIO:	2019
4. FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
5.1 LOCALIDAD DE LA OBRA:	OCOYOTEPEC UNION (LA UNION DE OCOYOTEPEC)
5.2 LOCALIZACIÓN:	BARRIO LA UNION DE OCOYOTEPEC
6. NOMBRE DE LA OBRA:	(56) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA UNION DE OCOYOTEPEC

7. APERTURA PROGRAMÁTICA

7.1. SECTOR:	15 - AGUA Y SANEAMIENTO	7.2. PROGRAMA:	AP - AGUA POTABLE
7.3. SUBPROGRAMA:	C - REHABILITACION	7.4. INCISO:	217 - RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE
7.5. PROYECTO:	08 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	7.6. T DE CONTRIBUCIÓN:	2 - DIRECTA
7.7. CONSIDERACIÓN:	02 - EI PROYECTO DEBERÁ INCLUIR EL COSTO DEL REVESTIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ÉSTE CONSTITUYA LA REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO QUE SE AFECTÓ POR LA OBRA		

8. METAS

8.1. UNIDAD DE MEDIDA:	01 - METRO LINEAL	8.2. CANTIDAD:	3,461.00	8.3. MODIFICADAS:	
------------------------	-------------------	----------------	----------	-------------------	--

9. BENEFICIARIOS

9.1. UNIDAD DE MEDIDA:	3 - POBLADO	9.2. CANTIDAD:	1	9.3. PERSONAS:	336
10. MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	1 - CONTRATO	11. TIPO:	OBRA		
12. FECHA DE INI. PROGRAMADA:	04/11/2019	13. FECHA DE TERM. PROGRAMADA:	18/12/2019	12.1 FECHA DE INI. REAL:	
14. ESTADO DE LA FICHA:	I - INICIADA				

15. VALIDACIÓN

15.1. VALIDADA POR:	4 - COPLADEMUN	15.2. NUMERO DE ACTA:	3A. SESION ORDINARIA
15.3. FECHA DE ACTA:	17/10/2019	15.4. Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA:	NO

16. INVERSIÓN APROBADA

16.1 RECURSO DEL FONDO:	1,700,000.00	16.2 RECURSO ESTATAL:	0.00
16.3 APORTACIÓN MUNICIPAL	0.00	16.4 APORTACIÓN BENEFICIARIOS	0.00
16.5 INTERESES BANCARIOS	0.00	16.6 OTRAS FUENTES	0.00
16.7 TOTAL APROBADO	1,700,000.00		

17. OBJETIVO

GARANTIZAR QUE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE SE CONSTRUYE PERMITA ACCEDER AL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA TODA LA POBLACION EN SITUACION DE REZAGO SOCIAL.

18. DESCRIPCION

TRAZO Y NIVELACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN MATERIAL "B" SECO CEPA DE 0.0 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD. PLANTILLA CON ARENA DE MINA DE 7 CM DE ESPESOR. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PEAD DE RD-13.5 DE 3" DE DIAMETRO POR TERMOFUSIÓN. RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO (BAILARINA) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIALES DE EXCAVACION. CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS (CAJA TIPO II) DE 1.00 x 0.90 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO CON CANAL DE 4" X 1.10 M, MARCO CON TAPA DE Fo. Fo. CON PESO DE 130 KG. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA BRIDADA DE 3". SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES: STUB END DE PAD DE 3". CONTRABRIDA DE ACERO DE 3" USA. CODO DE PAD DE 2" DE Ø X 45°. CODO DE PAD DE 4" DE Ø X 45°. VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE ½" DE Ø. NIPLE DE FO.GO. DE 0.10 M X ½" DE Ø. TEE DE PAD DE 2" DE Ø. TEE DE PAD DE 3" X 3" DE Ø. JUNTA DE NEOPRENO DE 3", 4" Y 2". TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2½" Y DE 5/8" X 3". TAPON PAD DE 2" DE Ø. REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. PRUEBA HIDRASTÁTICA EN LINEA DE AGUA POTABLE.

19. JUSTIFICACION

PARA FORTALECER EL PROCESO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, ES NECESARIO PROMOVER LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HIDRAULICO QUE ATIENDAN PRIORITARIAMENTE LAS CARENCIAS SOCIALES DE LA COMUNIDAD, FOMENTANDO MEJORES CONDICIONES DE BIENESTAR DE LA POBLACION.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
Dirección General de Inversión

LIC. LUIS MAYA DORO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



M. EN H. P. HUGO ARMANDO RUBI  
GUADARRAMA  
DIR. GRAL. DE TESORERÍA Y  
ADMINISTRACIÓN



ARQ. CARLOS FERNANDO ELENO  
RINCON  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

